

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:**

Richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un polo ippico con annessi accessori in Strada vicinale da Poggio alla Malva all'Arno, verde privato ad uso pubblico

**COMMITTENTE:**

NEPI GABRIELE

Data, 26/06/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
<b>VERDE ATTREZZATO (Cat 1)</b>								
1 TOS25_01.A 04.001.002	SCAVI. DI SBANCAMENTO. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m <sup>3</sup> ; - spianament ... i. con carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. strada,interpoderale calcolo da via Bruno Spinelli	1,00	108,00	2,400	0,400	103,68		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					103,68	22,13	2'294,44
2 TOS25_04.A 05.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo strada interpoderale	1,00	108,00	2,400		259,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					259,20	0,73	189,22
3 TOS25_PR.P 38.001.005	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... ori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) per fonDazione stradale					259,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					259,20	1,89	489,89
4 TOS25_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato per fondazione stradale					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	36,63	879,12
5 TOS25_PR.P 01.003.006	MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento. STABILIZZATO 40 mm < Granulometria < 70 mm per fondazione stradale	259,20	1,50		0,300	116,64		
	SOMMANO t					116,64	8,29	966,95
6 TOS25_PR.P 01.003.020	MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere i ... e all'allegato C3 della Circolare 5205/05 del Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo negli strati di fondazione stradale per fondazione stradale	259,20	1,50		0,100	38,88		
	SOMMANO t					38,88	10,21	396,96
7 TOS25_AT. N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) trasporto e scarico riciclato					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	73,96	295,84
8 TOS25_AT.	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di							
<b>A RIPORTARE</b>								
								5'512,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'512,42
N01.001.002 0	15000 KG - 1 mese (nolo a caldo) spargimento del materiale riciclato					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	116,62	1'865,92
9 TOS25_AT. N09.004.022	Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 20000 kg - 1 giorno rullatura strada					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	32,92	526,72
10 TOS25_AT. N01.001.051	Macchine per movimento terra e accessori Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni verde pubblico					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	55,01	1'320,24
11 TOS25_AT. N02.020.002	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni fresatura verde pubblico					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	11,42	274,08
12 TOS25_04.E 09.001.001	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq verde pubblico					744,00		
	SOMMANO m²					744,00	0,58	431,52
13 TOS25_PR.P 45.003.049	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... al genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 16/18					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	381,66	1'908,30
14 TOS25_PR.P 45.003.409	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal ... nti al genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 175/200					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	91,90	1'746,10
15 TOS25_09.V 03.005.002	Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e ... mento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	65,65	1'575,60
16 OFF02 BORDATUR A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: ml 88 di bordura per giardino metallica Multi-Edge METAL 100 x 17,5 cm   Acciaio Corten					88,00		
	A R I P O R T A R E					88,00		15'160,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					88,00		15'160,90
IN CORTEN	SOMMANO ml					88,00	38,28	3'368,64
17 OFF01 PANCHINE GIORDANO ESSEDI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: n. 6 - panchina da esterno in alluminio a 2 posti a doghe 123x67x79cm Verde PANCHINA 2 POSTI: L'ampia seduta della panchina da giardino può accogli ... I: Dimensioni generali: 123L x 67P x 79A cm. Dimensioni della seduta: 123L x 40P cm. Capacità di peso: 240 kg					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	765,60	4'593,60
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 2)</b>								
18 TOS25_01.A 04.008.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.Compres ... scelsi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m corrugati per illuminazione pubblica fino al limite del verde	1,00	7,25	0,400	0,800	2,32		
		1,00	16,53	0,400	0,800	5,29		
		1,00	15,10	0,400	0,800	4,83		
		1,00	9,17	0,400	0,800	2,93		
		1,00	7,80	0,400	0,800	2,50		
		1,00	30,00	0,400	0,800	9,60		
	SOMMANO m³					27,47	8,13	223,33
19 TOS25_06.10 5.003.044	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sba ... RIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'005,06	1'005,06
20 TOS25_04.F 07.004.005	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza pe drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m ... ione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro Diametro esterno 125 mm in rotoli corrugati per illuminazione	1,00	85,84			85,84		
	SOMMANO m					85,84	9,80	841,23
21 TOS25_PR.P 01.003.003	MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento. SABBIA. Granulometria < 6 mm riempimento corrugati	1,50	85,84	0,400	0,600	30,90		
	SOMMANO t					30,90	7,00	216,30
22 TOS25_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune posa in opera di sabbia					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	32,92	658,40
	<b>A RIPORTARE</b>							26'067,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							26'067,46
23 TOS25_01.A 05.001.001	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. riempimento corrugato	1,00	85,84	0,400	0,200	6,87		
	SOMMANO m³					6,87	3,79	26,04
24 TOS25_PR.P 12.028.001	Plinto per palo da illuminazione in calcestruzzo armato vibrocompresso, per traffico pedonale e carrabile. Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona sismica 3 (punto 3.3 delle NT ... relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato. Misure esterne. lato: 60 cm altezza: 60 cm per pali di altezza: 3/5 m					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	91,87	734,96
25 TOS25_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato posa in opera di plinto	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO ora					24,00	36,63	879,12
26 TOS25_01.F 06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm illuminazione pubblica					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	91,10	546,60
27 TOS25_06.10 5.110.054	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq.					180,00		
	SOMMANO m					180,00	7,34	1'321,20
28 TOS25_06.10 5.008.001	Dispensore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	59,33	237,32
29 TOS25_06.10 5.009.110	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo ... idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,15	80,60
30 OFF03 PALI ILLUMINAZ IONE HEDO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: n. 8 Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, tipo HEDO, costituito da: - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliester ... poliesterre previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5), altezza ml 3,60.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					8,00		29'893,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,00		29'893,30
	SOMMANO cadauno					8,00	1'020,80	8'166,40
	<b>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (Cat 3)</b>							
31 TOS25_01.A 04.008.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compres ... scusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m per tubazione in polietilene PN 10 d. 25mm	1,00	180,00	0,400	0,800	57,60		
	SOMMANO m³					57,60	8,13	468,29
32 TOS25_PR.P 01.003.003	MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento. SABBIA. Granulometria < 6 mm rimpianto polietilene	1,50	88,00	0,400	0,600	31,68		
	SOMMANO t					31,68	7,00	221,76
33 TOS25_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato posa di materiale riciclato					20,00		
	SOMMANO ora					20,00	36,63	732,60
34 TOS25_01.A 05.001.001	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. riempimento finale	1,00	88,00	0,400	0,200	7,04		
	SOMMANO m³					7,04	3,79	26,68
35 OFF04 IMPIANTO IRRIGAZIO NE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: ml 200 di ala gocciolante interrata tipo Rain Bird® XFS con tecnologia Copper Shield™ per micro irrigazione Rain Bird. La tecnologia brevettata Ra ... inetto 3/4" PZCR 15; comprensivo di r raccorderia, ferma tubazioni.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'312,00	15'312,00
	<b>PUNTO SICURO AREA EMERGENZA (Cat 4)</b>							
36 TOS25_01.A 04.008.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compres ... scusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m tubo corrugato per predisposizioen punto sicuro	1,00	150,00	0,400	0,800	48,00		
	SOMMANO m³					48,00	8,13	390,24
37 TOS25_04.F 07.004.005	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m ... ione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro Diametro esterno 125 mm in rotoli							
	<b>A RIPORTARE</b>							55'211,27



