




COMUNE DI CARMIGNANO



TENUTA CERI

SOCIETA' AGRICOLA CERI S.r.l. a Socio unico

Sede Legale via Lodz 29/31 - Prato
P.IVA e C.F. : 02035970975

Realizzazione di rotatoria su via Arrendevole Manutenzione straordinaria di via Ginestre

SPAZIO RISERVATO
AGLI UFFICI COMUNALI

DOC.

08

SCALA -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di rotatoria su via Arrendevole e Manutenzione straordinaria di via Ginestre.

E.TE.DOC.08_00



Progetto inserimento paesaggistico:
Studio Ceri S.r.l. a Socio Unico
via Lodz 29 / 31 - Prato
Arch. Iuri Biasi



Progetto della viabilità:
Open Ingegneria S.r.l. Società Benefit
Via F.lli Giachetti 28/3 - Prato
Ing. Alessandro Becherucci

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Manutenzione straordinari a viabilità esistente di accesso ad Azienda AGRARIA CERI S.R.L.

COMMITTENTE: Azienda Agricola CERI s.r.l.

Data, 14/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	STRADA VIA GINESTRE (SpCat 1)							
	Scavi, rinterri, trasporti e sistemazioni (Cat 1)							
1 / 7 TOS24_24.T 01.007.007	Sistemazione scarpate: Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. Sistemazione scarpata lato monte *(lung.=1300,00-50-60)		1190,00			1'190,00		
	SOMMANO m					1'190,00	5,03	5'985,70
2 / 8 TOS24_01.A 04.010.001	Scavi a sezione ristretta: Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 Nuove canalette trasversali sede stradale Nuovi pozzetti Scavo per passaggio utenze *(par.ug.=(1+0,70)*0,65/2) Scavo per pozzetto Telecom	7,00 7,00 0,55 20,00	8,00 1,50 1450,00 0,80	1,10 1,50 0,80	1,50 1,00 1,00	92,40 15,75 797,50 12,80		
	SOMMANO m³					918,45	18,95	17'404,63
3 / 9 TOS24_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico in cantiere: Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere Riempimento canali di deflusso per riportarsi a quota di progetto Nuove canalette trasversali - Riempimento con terreno accatastato in cantiere	2,00 10,00	1350,00 8,00	0,15 1,00	0,15 0,80	60,75 64,00		
	SOMMANO m³					124,75	3,88	484,03
4 / 10 TOS24_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico in cantiere: Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere Vedi voce n° 8 [m³ 918.45] Vedi voce n° 9 [m³ 124.75]					918,45 -124,75		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					918,45 -124,75		
	SOMMANO m³					793,70	3,88	3'079,56
5 / 60 TOS24_05.A 09.001.002	Rinterri: Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. riempimento scavo pozzetto utenza - massicciata * (lung.=(1,25+1)*0,4/2-0,4*0,4*0,4)*(larg.=(1+0,8)*0,4/							
	A R I P O R T A R E							26'953,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'953,92
6 / 1 TOS24_04.A 05.007.002	2) riempimento scavo pozzetto utenza - sabbione * (lung.=(1+0,75)*0,5/2-0,5*0,5*0,5)*(larg.=(0,8+0,7)* 0,25/2)	20,00	0,39	0,36		2,81		
	riempimento scavo con massicciata *(par.ug.=(1+0,8)* 0,4/2)	20,00	0,31	0,19		1,18		
	Riempimento scavo con sabbione *(par.ug.=(0,8+0,7)* 0,25/2)	0,36	1450,00			522,00		
		0,19	1450,00			275,50		
	SOMMANO m3					801,49	47,40	37'990,63
	Opere stradali (Cat 3)							
	Misto granulare non legato (misto stabilizzato): Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. E' compresa campionatura del terreno da eseguirsi in fase precedente alle lavorazioni.							
	Ripristino avvallamenti, buche *(lung.=1350-50)	0,10	1300,00	4,00	0,06	31,20		
	Intervento sede stradale - Strato di base 6cm * (lung.=1350-50)		1300,00	4,00	0,06	312,00		
	Interventi di allargamento stradale - Strato di base 6cm * (par.ug.=12,50+8,5+104)	125,00			0,16	20,00		
7 / 2 TOS24_04.A 05.005.001	Realizzazione nuova area pedonale di sosta	10,00			0,16	1,60		
	Ripristino strade in zone terminali	545,00			0,16	87,20		
	Ripristino strade in zone terminali	545,00			0,16	87,20		
	SOMMANO m³					539,20	32,50	17'524,00
	Rullatura del piano: Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.							
	Rullatura fondazione stradale esistente *(lung.=1400,00- 50)		1350,00	4,00		5'400,00		
	Interventi di allargamento stradale *(par.ug.=12,50+ 8,5+104)	125,00				125,00		
	Realizzazione nuova area pedonale di sosta					10,00		
	Ripristino strade in zone terminali					545,00		
	SOMMANO m²					6'080,00	0,66	4'012,80
8 / 3 AP 01	Cordoli "CORTEN": Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S235W " CORTEN" in accordo alla norma UNI EN 10025-5:2019, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.) e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m. Zone raccordo sede stradale - Piastra 150mm, sp. 5mm. 5.85 kg/ml *(lung.=10+3+7+80)		100,00		5,85	585,00		
	SOMMANO kg					585,00	3,77	2'205,45
9 / 4	Strato di collegamento (binder): Strato di							
	A R I P O R T A R E							88'686,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'686,80
TOS24_04.E 02.002.001	collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Intervento sede stradale Interventi di allargamento stradale *(par.ug.=12,50+8,5+104)	125,00	1400,00	4,00		5'600,00 125,00	22,37	128'068,25
	SOMMANO m²					5'725,00		
10 / 5 TOS24_04.E 02.002.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Intervento sede stradale Interventi di allargamento stradale *(par.ug.=12,50+8,5+104)	125,00	1400,00	4,00		5'600,00 125,00	3,55	20'323,75
	SOMMANO m²					5'725,00		
11 / 6 AP 02	Sacatrasparent: Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso usura mm 0/12 di tipo "Sacatrasparent" per uno spessore di cm 3 compattato. Tale conglomerato è impastato con inerti di colorazione terre toscane e bitume di tipo trasparente (Mexphalt C - utilizzando la metodologia di produzione sotto brevetto Shell). Il tutto è steso a caldo tramite macchina vibrofinitrice e conseguente compattazione con rullo vibrante di Tn 8,0. Ogni onere compreso per la spruzzatura di mano d'attacco con emulsione bituminosa acida al 55% se necessario. Spessore di 3cm. Intervento sede stradale Interventi di allargamento stradale *(par.ug.=12,50+8,5+104)	125,00	1400,00	4,00		5'600,00 125,00	28,00	160'300,00
	SOMMANO mq.					5'725,00		
12 / 57 TOS24_03.E 02.005.001	Recupero e pulizia pavimentazione esistente: Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiacatura a cemento e stilatura dei giunti. con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri Recupero e pulizia pavimentazione esistente antistante la fornace.	0,50	10,00	4,00		20,00	136,52	2'730,40
	SOMMANO m²					20,00		
	Fognature ed impianti (Cat 5)							
13 / 11 TOS24_04.F 06.008.005	Tubazione scarico acque: Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm Nuove canalette trasversali - diam. 500mm	7,00	8,00			56,00	201,26	11'270,56
	SOMMANO m					56,00		
	A R I P O R T A R E							411'379,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							411'379,76
14 / 12 TOS24_04.A 05.007.002	Misto granulare non legato (misto stabilizzato): Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. E' compresa campionatura del terreno da eseguirsi in fase precedente alle lavorazioni. Nuove canalette trasversali - Riempimento con inerte di cava	7,00	8,00	1,10	0,40	24,64		
	SOMMANO m³					24,64	32,50	800,80
15 / 13 TOS24_04.F 06.023.001	Pozzetti: Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 Pozzetti Telecom					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	96,23	1'924,60
16 / 14 TOS24_04.F 08.012.001	Tubazione: Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfilanco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm Corrugato Telecom Ø 125		1350,00			1'350,00		
	SOMMANO m					1'350,00	9,83	13'270,50
17 / 15 TOS24_04.F 06.024.005	Pozzetti: Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 Nuovi pozzetti 100x100x100, sp. 10cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	440,53	2'202,65
18 / 16 TOS24_04.E 06.010.001	Posa di zanelle: Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) Posa di zanelle adiacenti i pozzetti	5,00	10,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	29,83	1'491,50
19 / 17 TOS24_PR.P 05.010.001	Fornitura di zanelle: Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,							
	A R I P O R T A R E							431'069,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							431'069,81
20 / 79 TOS24_04.F 06.040.015	escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm Posa di zanelle adiacenti i pozzetti	5,00	10,00	0,25		12,50		
	SOMMANO m²					12,50	78,70	983,75
	CANALETTE PREFABBRICATE. Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d'ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato. canaline accesso cantina		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	216,82	8'672,80
21 / 53 G.002.001.b	Protezione stradale (Cat 6) Barriere di sicurezza - CLASSE N2 - Bordo laterale in legno e acciaio: Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno lamellare o massello, trattato con autoclave o similari, con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai zincati, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi							
	A R I P O R T A R E							440'726,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							493'159,26
	ROTONDA (SpCat 2) Scavi, rinterri, trasporti e sistemazioni (Cat 1)							
22 / 18 TOS24_04.A 04.008.001	Scavi a sezione ristretta: Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m). Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di 1,50 m Scavo cordoli Scavo cordoli Plinti Illuminazione Attraversamenti *(lung.=10+5+15+20+15) Illuminazione	160,00 75,00 6,00	0,30 0,30 1,00	0,20 0,20 1,00	1,00 1,00 1,00	9,60 4,50 6,00 26,00 60,00		
	SOMMANO m³					106,10	5,00	530,50
23 / 19 TOS24_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione: Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura Fresatura	645,00 280,00	5,00 5,00			3'225,00 1'400,00		
	SOMMANO m²*cm					4'625,00	0,71	3'283,75
24 / 20 TOS24_05.A 03.002.002	idem c.s. ...di spessore. per profondità eccedente i primi 5 cm Fresatura Fresatura	645,00 280,00	13,00 3,00			8'385,00 840,00		
	SOMMANO m²*cm					9'225,00	0,61	5'627,25
25 / 44 TOS24_16.A 04.004.001	Scavo a sezione trapezia: Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti. con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore. Fossi in terra SX Fossi in terra Sx		70,00 65,00			70,00 65,00		
	SOMMANO m					135,00	6,82	920,70
26 / 45 TOS24_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento: Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere Scavo area rotatoria Rimozione Giaia collegamento via Ginestre Sbancamento aree attigue *(par.ug.=315+65) Collegamento Via Ginestre 5_6 *(par.ug.=(13+9,76)/2) Collegamento Via Ginestre 6_7 *(par.ug.=(9,76+9,38)/2) Collegamento Via Ginestre 7_8 *(par.ug.=(9,38+7,66)/2) Collegamento Via Ginestre 8_9 *(par.ug.=(7,66+3,26)/2) Collegamento Via Ginestre_9 Collegamento Est 1_2 *(par.ug.=(2,38+3,97)/2) Collegamento Est 2_3 *(par.ug.=(3,97+5,03)/2)	648,00 545,00 380,00 11,38 9,57 8,52 5,46 3,26 3,18 4,50	0,80 0,20 0,20 11,20 5,10 9,71 6,08 5,18 11,93 15,03			518,40 109,00 76,00 127,46 48,81 82,73 33,20 16,89 37,94 67,64		
	A R I P O R T A R E					1'118,07		503'521,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'118,07		503'521,46
	SOMMANO m³					1'118,07	5,54	6'194,11
27 / 46 TOS24_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico in cantiere: Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere Vedi voce n° 18 [m³ 106.10] Vedi voce n° 44 [m 135.00] Vedi voce n° 45 [m³ 1 118.07]					106,10 135,00 1'118,07		
	SOMMANO m³					1'359,17	3,88	5'273,58
	Costi smaltimento (Cat 2)							
28 / 21 TOS24_PRR EC.P17.003. 202	Costo smaltimento miscele bituminose: Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. Smaltimento fresato Smaltimento fresato	645,00 280,00	0,18 0,08	2,30 2,30		267,03 51,52		
	SOMMANO t					318,55	36,15	11'515,58
	Opere stradali (Cat 3)							
29 / 22 TOS24_04.E 02.001.001	Conglomerato bituminoso per strato di base: Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura: 0/32 mm Spessore compresso: 10 cm Rotatoria Raccordo Via Ginestre - Braccio B4 B5 Raccordo Braccio B1 B6 *(par.ug.=112,00+26) Raccordo Braccio B2 B3 Piazzole attesa autobus- Braccio B1 B6 *(par.ug.=2*6)	138,00 12,00				530,00 354,00 138,00 253,00 12,00		
	SOMMANO m²					1'287,00	33,61	43'256,07
30 / 23 TOS24_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder): Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm Rotatoria Raccordo Via Ginestre - Braccio B4 B5 Raccordo Braccio B1 B6 *(par.ug.=112,00+26) Raccordo Braccio B2 B3 Raccordo B1 B6 - Strada Piazzole attesa autobus - Braccio B1 B6 *(par.ug.=2*6)	138,00 12,00				530,00 354,00 138,00 253,00 250,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					1'537,00		569'760,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'537,00		569'760,80
	SOMMANO m²					1'537,00	22,37	34'382,69
31 / 24 TOS24_04.E 02.002.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Detrazione cm in meno Vedi voce n° 23 [m² 1 537.00]	-1,00				-1'537,00		
	S I D E T R A G G O N O m²					-1'537,00	3,55	-5'456,35
32 / 25 TOS24_04.E 02.003.003	Tappeto di usura: Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compresso: 3 cm Rotatoria Raccordo Via Ginestre - Braccio B4 B5 Raccordo Braccio B1 B6 *(par.ug.=112,00+26) Raccordo Braccio B2 B3 Raccordo B1 B6 - Strada Piazzole attesa autobus - Braccio B1 B6 *(par.ug.=2*6)	138,00				530,00 354,00 138,00 253,00 250,00 12,00		
	SOMMANO m²					1'537,00	14,25	21'902,25
	Opere civili (Cat 4)							
33 / 26 TOS24_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 Cordolo centrale rotatoria Cordolo marciapiede in terra battuta *(par.ug.=27++2+8+8+11+9+28-22) Cordolo marciapiede in terra battuta *(par.ug.=27+2+8+8+11+9+28)	71,00 93,00				40,00 71,00 93,00		
	SOMMANO m					204,00	24,55	5'008,20
34 / 27 TOS24_04.E 06.017.005	Cordonato prefabbricato: Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm Corona Rotatoria centrale Spartitraffico *(lung.=3+3+2)	3,00	50,00 8,00			50,00 24,00		
	SOMMANO m					74,00	33,32	2'465,68
35 / 28 TOS24_01.E 02.026.002	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la							
	A R I P O R T A R E							628'063,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							628'063,27
36 / 29 TOS24_04.E 06.020.001	riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) pavimentazione tattilopiantare per piazzole di sosta autobus	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	70,88	1'417,60
	Pavimentazione in autobloccanti: Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa Porzione rotatoria sormontabile					55,00		
	SOMMANO m²					55,00	36,33	1'998,15
37 / 30 TOS24_04.E 06.025.001	Plinto per palo: Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa Plinto Palo Illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	415,72	2'494,32
	Getto cls: Getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 Cordoli Cordoli Rotonda sormontabile Pozzetti e opere accessorie	155,00	0,20	0,20		6,20		
		74,00	0,20	0,20		2,96		
38 / 43 TOS24_16.B 04.003.005		55,00	0,20			11,00		
						5,00		
	SOMMANO m³					25,16	159,40	4'010,50
	Scavi a sezione ristretta: Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 corrugato ENEL corrugati futura installazione impianti nuovi pozzetti futura installazione impianti		300,00	0,40	0,70	84,00		
39 / 69 TOS24_01.A 04.010.001			26,00	0,60	1,00	15,60		
			26,00	0,60	1,00	15,60		
	SOMMANO m³					115,20	18,95	2'183,04
	Rinterri: Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,							
	A R I P O R T A R E							640'166,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							640'166,88
09.001.002	realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. reimpimento scavo per corrugati futura installazione impianti reimpimento scavo per nuovi pozzetti	2,00	26,00 90,00	0,60 90,00	1,00 1,00	15,60 16'200,00		
	SOMMANO m3					16'215,60	47,40	768'619,44
41 / 71 TOS24_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce basamento vano contatore	2,00	0,80		0,25	0,40		
	SOMMANO m²					0,40	29,27	11,71
42 / 72 TOS24_01.B 04.004.002	Getto in opera di calcestruzzo ordinario , classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 Base Vano contatori	2,00	0,60	0,80	25,00	24,00		
	SOMMANO m³					24,00	174,39	4'185,36
43 / 73 TOS24_01.B 03.001.020	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica , secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024) Per opere in elevazione quali setti e solette di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. Basamento vano contatori barre 8 Basamento vano contatori staffe 8	8,00 10,00	1,03 1,62		0,40 0,40	3,30 6,48		
	SOMMANO kg					9,78	2,43	23,77
44 / 74 TOS24_05.A 09.010.001	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte contatore	1,00	0,50		0,40	0,20		
	SOMMANO m³					0,20	61,62	12,32
45 / 75 TOS24_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico ad impianti autorizzati: Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati Vano contatore basamento Vano contatore supporto		0,80 0,50	0,60 0,36	0,25 0,14	0,12 0,03		
	A R I P O R T A R E					0,15		1'413'019,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,15		1'413'019,48
	SOMMANO m³					0,15	17,98	2,70
46 / 76 TOS24_PRR EC.P17.005. 004	Costo smaltimento terra: Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Vedi voce n° 75 [m³ 0.15]				1,80	0,27		
	SOMMANO t					0,27	29,78	8,04
47 / 77 TOS24_09.E 09.004.001	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale. Marciapiede in ghiaia	120,00			0,12	14,40		
	SOMMANO m3					14,40	29,88	430,27
48 / 78 TOS24_PR.P 01.002.032	INERTI. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere quantità rilevanti di gesso e solfati. Ghiaia vergine pezzatura 50/100 Prezzo senza S. G. e U. I. 6,6000 per marciapiede	120,00	0,12		2,40	34,56		
	SOMMANO t					34,56	8,42	291,00
	Fognature ed impianti (Cat 5)							
49 / 34 TOS24_04.F 06.008.002	Fognatura: Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm Fognature					10,00		
	SOMMANO m					10,00	57,54	575,40
50 / 35 TOS24_04.F 06.008.003	idem c.s. ...diam. est. 315 mm Sotto Attraversamenti		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	86,43	6'482,25
51 / 36 TOS24_04.F 06.023.001	Pozzetti: Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 nuovi Pozzetti lati rotatoria Pozzetti rotatoria per futura installazione impianti					4,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		1'420'809,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		1'420'809,14
	SOMMANO cad					6,00	96,23	577,38
52 / 47 TOS24_04.F 08.012.001	Tubazione: Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfilanco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm Corrugati da 125 per futura istallazione impianti	2,00	26,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	9,83	511,16
53 / 48 TOS24_04.B 12.001.002	Fondazione stradale: Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. Riempimento scavi *(lung.=65+10) Riempimento scavi illuminazione		75,00 300,00	0,40 0,40	0,70 0,70	21,00 84,00		
	SOMMANO m³					105,00	78,14	8'204,70
54 / 49 AP 04	Vano contatore in vetroresina con supporto di ancoraggio					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	450,00	900,00
55 / 50 TOS24_04.F 08.012.001	Tubazione: Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfilanco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm Corrugato illuminazione ENEL		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	9,83	2'949,00
56 / 51 TOS24_04.F 07.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. a tegolo 47/37x17/14x55cm					20,00		
	SOMMANO m					20,00	27,94	558,80
57 / 52 TOS24_04.F 07.002.002	Canaletta: Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,30	88,60
	A R I P O R T A R E							1'434'598,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'434'598,78
	OPERE ACCESSORIE (SpCat 3) Opere stradali (Cat 3)							
58 / 58 TOS24_02.B 10.004.002	Recupero muri contenimento in pietra: Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli Recupero muri contenimento in pietra	0,30	125,00	0,50	1,50	28,13		
	SOMMANO m³					28,13	735,99	20'703,40
	Segnaletica stradale (Cat 7)							
59 / 31 TOS24_04.E 07.001.001	Segnaletica stradale: Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Segnaletica orizzontale					100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,34	34,00
60 / 32 TOS24_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc Segnaletica zebraure					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	3,49	69,80
61 / 33 TOS24_04.E 07.005.001	Segnaletica stradale: Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Posa in opera verticale					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	29,20	700,80
62 / 37 TOS24_PR.P 51.002.002	Segnaletica stradale: Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 limite velocità 30km/h direzione rotatoria senso unico di viabilità direzione obbligatoria destra direzione obbligatoria sinistra Passaggio obbligatorio a destra					5,00 4,00 1,00 1,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	47,12	706,80
63 / 38 TOS24_PR.P 51.001.001	Segnaletica stradale: Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte							
	A R I P O R T A R E							1'456'813,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'456'813,58
	anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. Dare Precedenza in immissione veicolare Preavviso di Rotatoria					4,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	50,82	355,74
64 / 39 TOS24_PR.P 51.006.002	Pannello integrativo: Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Divieto accesso ai non residenti e frontisti Nome via Ginestre					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	28,30	56,60
65 / 40 TOS24_PR.P 51.004.002	Segnaletica stradale: Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Attraversamento pedonale					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	60,34	241,36
66 / 41 TOS24_PR.P 51.009.002	Segnaletica stradale: Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Segnaletica tubolari	24,00	4,50			108,00		
	SOMMANO m					108,00	16,16	1'745,28
67 / 42 TOS24_PR.P 51.011.002	Segnaletica stradale: Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm Staffe	2,00	24,00			48,00		
	SOMMANO cad					48,00	2,15	103,20
68 / 59 TOS24_04.E 07.005.001	Segnaletica stradale: Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. n. cartelli					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	29,20	700,80
	Opere di piantumazione (Cat 8)							
69 / 54 TOS24_09.E	Scavi per piantumazione: Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione							
	A R I P O R T A R E							1'460'016,56

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'478'207,48
72 / 61 TOS24_01.A 04.002.001	FOSSO PERPENDICOLARE STRADA (SpCat 4) Scavi, rinterri, trasporti e sistemazioni (Cat 1) Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 fosso tratto 1 fosso tratto 2 fosso sotto strada SOMMANO m³					79,45	6,76	1'065,51
						52,97		
						25,20		
						157,62		
73 / 62 TOS24_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico ad impianti autorizzati: Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati fosso tratto 1 fosso tratto 2 fosso sotto strada *(larg.=(1,2*2,2)+(0,3*4,2)) SOMMANO m³					79,45	17,98	2'661,40
						52,97		
						15,60		
						148,02		
74 / 63 TOS24_PRR EC.P17.005. 004	Costo smaltimento terra: Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero. Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Vedi voce n° 62 [m³ 148.02] SOMMANO t				1,80	266,44	29,78	7'934,58
						266,44		
75 / 64 TOS24_05.A 09.001.002	Rinterri: Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. terra costipata sabbione (scavo - ingombro scatolare) SOMMANO m3	2,00	2,70 2,70	1,20 0,50	1,00 0,75	6,48 1,01	47,40	355,03
						7,49		
76 / 80 TOS24_16.B 11.011.001	Scogliera con blocchi o massi informi naturali , non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm imbocco fosso SOMMANO m2	2,00			4,00	8,00	62,45	499,60
						8,00		
	Opere stradali (Cat 3)							
	A R I P O R T A R E							1'490'723,60

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE 001Scavi, rinterrì, trasporti e sistemazioni 002Costi smaltimento 003Opere stradali 004Opere civili 005Fognature ed impianti 006Protezione stradale 007Segnaletica stradale 008Opere di piantumazione Totalità CATEGORIE euro	99'290,56 11'515,58 456'997,64 793'162,10 61'464,45 52'432,90 4'714,38 18'190,92 1'497'768,53
	A RIPORTARE	

[illegible]